



**ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE**  
BETON C20/25  
STAL A-III 34GS, A-0 St0S  
OTULINA:  
PŁYTA, BELKI, SŁUPY, BELKI UKRYTE - 4 CM

**PLYTA FUNDAMENTOWA**

1. PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ NALEŻY WYKONAĆ NA UPRZEDNIO WYKONANYM CHUDYM BETONIE ORAZ IZOLACJI TERMICZNEJ
2. GRUBOŚĆ PŁYTY FUNDAMENTOWEJ - 45 CM
3. ZBROJENIE KRZYŻOWE - Ø12 CO 20 CM GÓRĄ I Ø12 CO 20 CM DOŁEM
4. ŚCIANY NOŚNE SPIĘTE STRZEMIONAMI Ø6 CO 15 CM
5. POZOSTAŁE ŚCIANY - SPIĘCIE SPINKAMI

BETON C35/45  
STAŁ A-III 34GS, A-0 St0s  
OTULINA:  
PRĘTY ZBROJENIA DOŁNEGO - 4 CM  
PRĘTY ZBROJENIA GÓRNEGO - 4 CM

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ POD STAŁYM NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH

NADGOPLAŃSKI PARK TYSIĄCLECIA UL. WODNA 9 88-150 KRUSZWICA		AUTOR PROJEKTU:
POPRAWA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ POPRZEC ZARYBIENIE J. GÓPŁO ORAZ ROZBUDOWA OBIEKTU O CZĘŚĆ EKSPOZYCJI PRZYRODNICZO - HISTORYCZNEJ		
ADRES OBIEKTU: KRUSZWICA, UL. POPIELA 3, DZ. NR 249/3		
PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTU /PROJEKT		NR 19
BRANŻA: BUDOWLANA	SKALA: 1:100	DATA: