

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : : ROBOTY REMONTOWE W POMIESZCZENIACH NR 1.3 ORAZ 1.4 W BUDYNKU NPT  
ADRES INWESTYCJI : : 88-150 KRUSZWICA; UL. POPIELA 3  
INWESTOR : : NPT KRUSZWICA  
ADRES INWESTORA : : 88 - 150 KRUSZWICA, UL. WODNA 9; POWIAT INOWROCŁAW, WOJEWÓDZTWO KUIAWSKO - PO-  
MORSKIE  
BRANŻA : : BUDOWLANA  
KOSZTORYS SPORZĄDZIŁ : : ROMAN BORUCH

Stawka roboczogodziny : *4,00*  
Poziom cen : *1000000000*

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... *100%* R, S  
Zysk [Z] ..... *100%* R+Kp(R), M, S+Kp(S)  
Podatek VAT [V] ..... *100%* R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : *1000000000*  
Podatek VAT : *1000000000*  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : *1000000000*

Słownie: *sto milionów złotych*

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania : *10.01.2014*

Data zatwierdzenia : *10.01.2014*

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny kosztorysowej są roboty remontowe w pomieszczeniach 1.3 oraz 1.4 w budynku Narodowego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy o niżej wymienionym zakresie:

- roboty rozbiórkowe
- izolacje cieplne
- tynki wewnętrzne
- stolarka drzwiowa i okienna

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wycena robót remontowych pomieszczeń nr 1.3 i 1.4 w budynku NPT w Kruszwicy.</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - demolacyjne	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	Krotność = 0.3 15.84<m2> + 10.90<m2>	m <sup>2</sup>	26.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.74</b>
2	KNNR 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-06	26.74<m2>	m <sup>2</sup>	26.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.74</b>
3	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m <sup>2</sup>		
d.1	0440-02	26.74<m2>	m <sup>2</sup>	26.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.74</b>
4	KNNR 3	Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - ościeżnice okienne, drzwiowe i inne elementy drobne drewniane lub stalowe	m <sup>3</sup>		
d.1	0306-01	0.60<m3>	m <sup>3</sup>	0.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.60</b>
5	KNR-W 4-01	Wywóz odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi na odległość 18 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-07 + KNR-W 4-01 0109-08 analogia	7.0<m3>	m <sup>3</sup>	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
6		Utylizacja odpadów budowlanych na wysypisku miejskim	m <sup>3</sup>		
d.1	wycena indywidualna	7.0<m3>	m <sup>3</sup>	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0353-11	2.40	m	2.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
<b>2</b>		<b>Izolacje</b>			
8	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>		
d.2	0604-01	26.74<m2>	m <sup>2</sup>	26.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.74</b>
9	KNNR 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m <sup>2</sup>		
d.2	0602-03	26.74<m2>	m <sup>2</sup>	26.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.74</b>
<b>3</b>		<b>Tynki zewnętrzne, wewnętrzne i licowanie ścian</b>			
10	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat III o pow. do 5 m2 z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cem., zagrunt. siatkach	m <sup>2</sup>		
d.3	0602-01	30.0<m2>	m <sup>2</sup>	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
11	KNR 2-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach tynkowanych	m <sup>2</sup>		
d.3	0815-04	<parter>			
	analogia	(3.92+4.04)*2*2.95	m <sup>2</sup>	46.96	
		(4.36+2.50)*2*2.95	m <sup>2</sup>	40.47	
		<minus otwory> -1.0*2.05*3<szt>	m <sup>2</sup>	-6.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.28</b>
12	KNR 2-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z płyt gips. karton	m <sup>2</sup>		
d.3	0815-02	26.74<m2>	m <sup>2</sup>	26.74	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>26.74</b>
<b>4</b>		<b>Stołarka drzwiowa i okienna</b>			
13	KNNR 2	Montaż ościeżnic drzwiowych drewnianych obejmujących, wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.4	1104-02	1.0*2.10*3<szt>	m <sup>2</sup>	6.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.30</b>
14	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - jednoskrzydłowych	m <sup>2</sup>		
d.4	1103-01	0.90*2.0*3<szt>	m <sup>2</sup>	5.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.40</b>
15	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych, drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.4	0702-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<symbol O9> 1.20*2.0*2<szt>	m <sup>2</sup>	4.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.80</b>
16 d.4	KNR-W 4-01 0323-01 analogia	Obsadzenie podokienników z konglomeratu kamiennego do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
	2		szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>